

Oficjalny portal informacyjny Gminy Kołaczyce

Adres artykułu: <https://kolaczyce.pl/arttykul/84-1228-remont-kompleksu-sportowego-moje-boisko-orlik-2012-w-kolaczycach>

„Remont kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Kołaczycach”

Dofinansowanie: 616 200,00 zł w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

Termin realizacji: 19.04.2023 r. ÷ 19.09.20-23 r.

Wykonawca: ANSBUD Aneta Strzelczyk, Wyborów 21A, 26-902 Grabów n/Pilicą

Wartość zadania: 839 229,00 zł

Zakres szczegółowy:

1. REMONT BOISKA PIŁKARSKIEGO:

- rozebranie wraz z utylizacją istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej - 1860,0 m²
- wyrównanie istniejącej podbudowy pod nawierzchnię z trawy syntetycznej kruszywem bazaltowym gr. 2 cm - 1860,0 m²
- wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej gr. 60 mm z zasypaniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM w kolorze zielonym - 1860,0 m²
- czyszczenie istniejącego drenażu z rur drenarskich fi 80mm: odkopanie końcówek węży drenarskich, przeczyszczenie rur drenarskich fi 80 (399,74 m), przeczyszczenie studzienek deszczowych (5szt) i odcinka kanalizacji deszczowej (91,50m) - 1 kpl
- wymiana elementów wyposażenia boiska (siatki na piłkochwyty, siatki na bramki piłkarskie) - po 2 kpl

2. REMONT BOISKA DO SIATKÓWKI I KOSZYKÓWKI:

- wykonanie retopingu nawierzchni poliuretanowej (czyszczenie, impregnacja podłoża,

wykonanie dwukrotnego natrysku, malowanie linii: boisko do siatkówki, koszykówki, tenisa i piłki ręcznej) - 613,11 m²

- wymiana elementów wyposażenia boiska (siatki łańcuskowe na obręcze do koszy, siatka do siatkówki z antenkami) - 1 kpl

3. REMONT OGRODZENIA:

- wymiana siatki ogrodzeniowej wysokości 4,0 m (na części ogrodzenia) - 423,36 m² (105,84 mb)

- wzmocnienie ogrodzenia dodatkowymi drutami naciągowymi (3 dodatkowe rzędy) - 808,20 m

- czyszczenie i malowanie furtki i bram ogrodzeniowych - 25,20 m²

4. REMONT ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO:

- wymiana stolarki wewnętrznej drzwiowej płycinowej na drzwi stalowe płaszczowe z ościeżnicą regulowaną okalającą RAL7035 - 17,84 m²

- ułożenie paneli winylowych PCW wodoodpornych na ścianach w łazienkach - 115,10 m²

- demontaż i ponowny montaż osprzętu elektrycznego i uchwytów dla niepełnosprawnych - 1 kpl

- rozebranie istniejących posadzek z wykładzin PCW - 58,20 m²

- wymiana zbutwiałych podłóg z płyt OSB gr. 22 mm - 34,92 m²

- wykonanie nowych posadzek z paneli winylowych LVT wodoodpornych gr. 4 mm - 58,20 m²

- wymiana osprzętu wod-kan: umywalki z bateriami (7 kpl), miski ustępowe (6 kpl), brodzik z kabiną natryskową (1kpl)

- wymiana elektrycznych podgrzewaczy wody 60 litrów (1 szt), 40 litrów (1 szt)

- montaż akcesoriów łazienkowych chromowanych (uchwyt na papier, dozownik mydła, uchwyt na ręcznik, szczotka do WC) - 6 kpl
- uzupełnienie wyposażenia (ławki szatniowe dł. 2,0 m) - 8,0 szt
- remont elewacji (czyszczenie i malowanie) ścian drewnianych budynku oraz podłogi i konstrukcji zadaszenia przewiązki - 168,24 m²
- malowanie drzwi zewnętrznych stalowych - 24,60 m²
- uzupełnienie listew maskujących drewnianych - 48,0 m
- uzupełnienie czyszczaków rur spustowych fi 75 - 4 szt

5. REMONT I UZUPEŁNIENIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

- rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni chodników i pochylni dla niepełnosprawnych z kostki brukowej na podsypce cem-piaskowej - 112,98 m²
- czyszczenie i malowanie balustrady dla niepełnosprawnych - 13,17 m²
- uzupełnienie wyposażenia zewnętrznego: ławki metalowe z oparciem (8 szt), stojak na rowery 5-stanowiskowy konstrukcji stalowej (2 szt)

Remont kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Kołaczycach









Metryczka

Opublikował w BIP:	Katarzyna Lisowska
Data opublikowania:	29.09.2023 10:24
Ostatnio zaktualizował:	Katarzyna Lisowska
Data ostatniej aktualizacji:	29.09.2023 10:32
Liczba wyświetleń:	103